



# ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99 д  
МБ 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 74203

наш знак 2489/1 ваш знак \_\_\_\_\_

Датум 14.08.2013.  
11500 Обреновац

ПРЕДМЕТ: Појашњење и исправка конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњења конкурсне документације број Р-4/2013 - изградња пет стамбених објеката за потребе расељавања старе општине, по принципу „кључ у руке“, сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама и тачки 10. „Упутства понуђачима како да сачине понуду“, достављамо тражено појашњење:

**1. ПИТАЊЕ:** Да ли ћете као доказ пословног капацитета прихватити уговоре о реконструкцији и адаптацији стамбених и пословних објеката или искључиво уговоре о изградњи стамбених и пословних објеката како је наведено у тачки 2.2 ваше тендерске документације и да ли ћете прихватити уговор који је потписан у 2009. години а ситуација испостављена у 2010. године?

**ОДГОВОР:** У погледу пословног капацитета понуђач мора да има најмање 3 уговора реализована у претходне 3 године на изградњи стамбених и пословних објеката. Наручилац **неће прихватити** уговоре о реконструкцији и адаптацији стамбених и пословних објеката, јер их не сматра одговарајућим референцама као ни уговор потписан у 2009. години а ситуација испостављена у 2010. години.

**2. ПИТАЊЕ:** У подацима о наручиоцу изостављен је текући рачун ЈП за изградњу Обреновца због прибављања средстава финансијског обезбеђења потребана је и текући рачун наручиоца.

**ОДГОВОР:** Текући рачун ЈП за изградњу Обреновца: 840-476641-82 код Управе за трезор Обреновац

## ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Мења се конкурсна документација у Техничкој спецификацији:

- за Објекат 1. на страни 46 позиција Б „Зидарски радови“ тачка 4. уместо количине 1,05 м<sup>2</sup> треба да стоји **285,38 м<sup>2</sup>**
- за Објекат 1. на страни 49 позиција Г „Армирачки радови“ тачка 1. за ребрасту арматуру уместо количине 1.175,10 м<sup>2</sup> треба да стоји **1.255,53 м<sup>2</sup>**
- за Објекат 2. на страни 72 позиција Г „Армирачки радови“ тачка 1. за ребрасту арматуру уместо количине 2.614,40 м<sup>2</sup> треба да стоји **2.655,10 м<sup>2</sup>**
- за Објекат 3. на страни 95 позиција Г „Армирачки радови“ тачка 1. за ребрасту арматуру уместо количине 2.614,40 м<sup>2</sup> треба да стоји **2.655,10 м<sup>2</sup>**
- за Објекат 4. на страни 118 позиција Г „Армирачки радови“ тачка 1. за ребрасту арматуру уместо количине 2.614,40 м<sup>2</sup> треба да стоји **2.655,10 м<sup>2</sup>**

Исправљене стране достављамо у прилогу



Председник Комисије

  
Снежана Старчевић

Позиција	ЈМ	Количина				
<p>3 Набавка и зидање трослојног монтажног једноструког димњака пречника канала 13,5 цм, спољних димензија 29x29 цм. У отвор за пролаз димњака кроз међуспратну конструкцију између блокова омотача и конструкције поставити тврду изолацију(плута, минерална вуна, стиропор). Непосредно испод крова поставити конзолну плочу која носи облогу димњака. Облогу ван крова зидати фасадном опеком и фуговати је. Преко облоге од опеке поставити бетонску плочу. Димњак зидати по прописима за овакву врсту и по спецификацији произвођача. Обрачун по дужном метру.</p>	м1	11,60	x		=	
<p>4 Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова који се не облажу гипс картонским плочама и плафона продужним малтером 1:3:9 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, „јединице“ и креча. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и „прегоревања“. Обрачун по м2.</p>	м2	285,38	x		=	
<p>5 Набавка материјала и малтерисање сокле цементним малтером размере 1:3 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и прскати ретким цементним млеком. малтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и „прегоревања“. Обрачун по м2.</p>	м2	13,30	x		=	
<p>6 "Набавка материјала и израда армиране цементне кошуљице дебљине 3-5 цм, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наносења кошуљице, очистити. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3. Армирати је мрежом Ø 6 мм, са окцима 15/15 цм, постављеним у средини слоја. Кошуљицу неговати док не очврсне." Обрачун по м2.</p>	м2	84,08	x		=	

Позиција	ЈМ	Количина				
----------	----	----------	--	--	--	--

7	Набавка материјала и израда армирано бетонских надвратника и надпрозорника, марке МБ 25. Израдити оплату и надвратнике армирати по детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и подупирачи. Обрачун по м3.	м3	1,05	x	=	
8	Набавка материјала и израда полумонтажне таванице, типа „Ферт“, дебљине 16+4 цм. Ослонце ребара изравнати цементним малтером. Свако ребро мора бити наслоњено минимум 5 цм на ослонац и арматура препуштена још 10 цм. Поставити ребро за укрућење, за распоне веће од 3 м. Плочу и ребро армирати по пројекту и детаљима. Пре бетонирања извршити прање ослонца. Бетонирати бетоном марке МБ 25. У цену улазе и фетне-носачи са подупирачима. Оплата мора остати најмање 14 дана. Обрачун по м2.	м2	86,69	x	=	
9	Набавка материјала и израда бетонских спољних степеница од набијеног бетона МБ 20. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата, Обрачун по м3.	м3	7,27	x	=	
10	"Израда димњачке капе од армираног бетона. По детаљима и упутству пројектанта урадити оплату, димњачку капу армирати и капу бетонирати ситнозрним бетоном. Унутрашњу страну димњачке капе обрадити. Спољне стране малтерисати и обрадити продужним малтером. У цену улазе и израда, обрада и помоћна скела. Обрачун по комаду.	ком.	2,00	x	=	
<b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>						

<b>Г АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>						
1	Набавка и постављање глаткр, ребрасте арматуре и арматурне мреже . Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по килограму. Глатка арматура Ребраста арматура Арматурна мрежа	кг. кг. кг.	246,40 1.255,53 193,30	x x x	= = =	
<b>УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>						

Позиција	ЈМ	Количина				
11 Набавка материјала и израда димњачке капе од армираног бетона. По детаљима и упутству пројектанта урадити оплату, димњачку капу армирати и капу бетонирати ситнозрним бетоном. Унутрашњу страну димњачке капе обрадити. Спољне стране малтерисати и обрадити продужним малтером. У цену улазе и израда, обрада и помоћна скела. Обрачун по комаду.	ком.	2,00	x		=	
<b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>						

<b>Г АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>						
1 Набавка и постављање глаткр, ребрасте арматуре и арматурне мреже . Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по килограму. Глатка арматура Ребраста арматура Арматурна мрежа	кг. кг. кг.	411,75 2.655,10 282,20	x x x		= = =	
<b>УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>						

<b>Д ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>						
1 Набавка материјала и израда двоводне кровне конструкције од суве јелове грађе. Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. На местима ослонаца поставити слој Крабероида и греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м2	196,80	x		=	
2 Набавка материјала и летвисање крова летвама 24/48 мм, на размаку од 23 цм за покривање фалцованим црепом М 222. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по м2.	м2	226,32	x		=	
<b>УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>						

<b>Ђ ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>						
1 Набавка материјала и покривање кровних равни црепом типа М-222 Кањижа или неки други по избору инвеститора. У цену улазе и постављање слемена и грбина од слемењака у продужном малтеру. Обрачун по м2	м2	226,32	x		=	
<b>УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>						

Позиција	ЈМ	Количина				
11 Набавка материјала и израда димњачке капе од армираног бетона. По детаљима и упутству пројектанта урадити оплату, димњачку капу армирати и капу бетонирати ситнозрним бетоном. Унутрашњу страну димњачке капе обрадити. Спољне стране малтерисати и обрадити продужним малтером. У цену улазе и израда, обрада и помоћна скела. Обрачун по комаду.	ком.	2,00	x		=	
<b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>						

<b>Г АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>						
1 Набавка и постављање глаткр, ребрасте арматуре и арматурне мреже . Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по килограму. Глатка арматура Ребраста арматура Арматурна мрежа	кг. кг. кг.	411,75 2.655,10 282,20	x x x		= = =	
<b>УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>						

<b>Д ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>						
1 Набавка материјала и израда двоводне кровне конструкције од суве јелове грађе. Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. На местима ослонаца поставити слој Крабероида и греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м2	196,80	x		=	
2 Набавка материјала и летвисање крова летвама 24/48 мм, на размаку од 23 цм за покривање фалцованим црепом М 222. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по м2.	м2	226,32	x		=	
<b>УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>						

<b>Ђ ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>						
1 Набавка материјала и покривање кровних равни црепом типа М-222 Кањижа или неки други по избору инвеститора. У цену улазе и постављање слемена и грбина од слемењака у продужном малтеру. Обрачун по м2	м2	226,32	x		=	
<b>УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>						

Позиција	ЈМ	Количина				
11 Набавка материјала и израда димњачке капе од армираног бетона. По детаљима и упутству пројектанта урадити оплату, димњачку капу армирати и капу бетонирати ситнозрним бетоном. Унутрашњу страну димњачке капе обрадити. Спољне стране малтерисати и обрадити продужним малтером. У цену улазе и израда, обрада и помоћна скела. Обрачун по комаду.	ком.	2,00	x		=	
<b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>						

<b>Г АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>						
1 Набавка и постављање глаткр, ребрасте арматуре и арматурне мреже . Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по килограму. Глатка арматура Ребраста арматура Арматурна мрежа	кг. кг. кг.	411,75 2.655,10 282,20	x x x		= = =	
<b>УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>						

<b>Д ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>						
1 Набавка материјала и израда двоводне кровне конструкције од суве јелове грађе. Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. На местима ослонаца поставити слој Крабероида и греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м2	196,80	x		=	
2 Набавка материјала и летвисање крова летвама 24/48 мм, на размаку од 23 цм за покривање фалцованим црепом М 222. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по м2.	м2	226,32	x		=	
<b>УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>						

<b>Ђ ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>						
1 Набавка материјала и покривање кровних равни црепом типа М-222 Кањижа или неки други по избору инвеститора. У цену улазе и постављање слемена и грбина од слемењака у продужном малтеру. Обрачун по м2	м2	226,32	x		=	
<b>УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>						