



ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99 д
МБ 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 74203

наш знак 2535/1 ваш знак _____

Датум 19.08.2013.
11500 Обреновац

ПРЕДМЕТ: Појашњење и измена конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњења конкурсне документације број Р-4/2013 - изградња пет стамбених објеката за потребе расељавања старе општине, по принципу „кључ у руке“, сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама и тачки 10. „Упутства понуђачима како да сачине понуду“, достављамо тражено појашњење:

1. ПИТАЊЕ: Да ли ће бити обезбеђен градилишни прикључак струје од стране инвеститора?

ОДГОВОР: У складу са чланом 14. Модела уговора извођење свих припремних радова укључујући и обезбеђење свих потребних прикључака обавеза су извођача.

2. ПИТАЊЕ: У позицији З/1 Подполагачки радови која је дебљина буковог ламината „klik“?

ОДГОВОР: Дебљина буковог ламината „klik“ је 10 мм, као што је приказано на цртежима који су саставни део конкурсне документације.

3. ПИТАЊЕ: У позицији Е. 1. Столарски радови да ли прозорски елементи уместо пуњења криптоном могу бити остакљени ниско-емисионим стаклом испуњеним изо гасом аргоном с обзиром да има далеко боље термо-изолационе карактеристике од стакла?

ОДГОВОР: У складу са конкурсном документацијом прозорски елементи са термопан стаклом 4+12+4 мм треба да буду са испуном од криптона.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Мења се конкурсна документација у Техничкој спецификацији:

- за Објекат 1. на страни 52 позиција Ј „Сувомонтажни радови“ тачка 1. водонепропусни гипс картонске плоче ГKB уместо дебљине 18 мм треба да стоји **15 мм**
- за Објекат 2. на страни 75 позиција Ј „Сувомонтажни радови“ тачка 1. водонепропусни гипс картонске плоче ГKB уместо дебљине 18 мм треба да стоји **15 мм**
- за Објекат 3. на страни 98 позиција Ј „Сувомонтажни радови“ тачка 1. водонепропусни гипс картонске плоче ГKB уместо дебљине 18 мм треба да стоји **15 мм**
- за Објекат 4. на страни 121 позиција Ј „Сувомонтажни радови“ тачка 1. водонепропусни гипс картонске плоче ГKB уместо дебљине 18 мм треба да стоји **15 мм**
- за Објекат 5. на страни 144 позиција Ј „Сувомонтажни радови“ тачка 1. водонепропусни гипс картонске плоче ГKB уместо дебљине 18 мм треба да стоји **15 мм**
- за Објекат 3. на страни 93 позиција Б „Зидарски радови“ тачка 10. термоизолационе URSA FOAM плоче уместо дебљине 26 цм треба да стоји **18 цм**
- за Објекат 4. на страни 116 позиција Б „Зидарски радови“ тачка 10. термоизолационе URSA FOAM плоче уместо дебљине 26 цм треба да стоји **18 цм**

Исправљене стране достављамо у прилогу



Председник Комисије

Снежана Старчевић

Позиција	ЈМ	Количина				
2 Набавка и постављање подних керамичких плочица, димензија 30x30 цм. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица." Обрачун по м2.	м2	32,96	x		=	
3 Набавка материјала и облагање степеница чела и газашта керамичким плочицама, димензија 30x30 цм. Плочице I класе, антиклизне, у цементном малтеру, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати. У цену улази и набавка плочица." Обрачун по м2.	м2	22,39	x		=	
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ						

Ј СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

1 Набавка материјала и облагање унутрашњих зидова између два стана на површинама код којих је завршна обрада керамичке плочице, водонепропусним гипс картонским плочама ГKB дебљине 15 мм, са израдом металне потконструкције причвршћене за зид. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих профила, а по пројекту и упутству произвођача. Зид обложити полистиренским плочама, масе 30 кг/м ² дебљине 10 мм, а затим поставити и причврстити гипс картонске плоче. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2.	м2	36,61	x		=	
2 Набавка материјала и облагање унутрашњих зидова између два стана на површинама код којих није завршна обрада керамичке плочице, гипс картонским плочама ГKB дебљине 18 мм, са израдом металне потконструкције причвршћене за зид. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих профила, а по пројекту и упутству произвођача. Зид обложити полистиренским плочама, масе 30 кг/м ² дебљине 10 мм, а затим поставити и причврстити гипс картонске плоче. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2.	м2	56,06	x		=	
УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ						

Позиција	ЈМ	Количина				
----------	----	----------	--	--	--	--

Ј СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ						
1	Набавка материјала и облагање унутрашњих зидова између два стана водонепропусним гипс картонским плочама ГKB дебљине 15 мм, са израдом металне потконструкције причвршћене за зид. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих профила, а по пројекту и упутству произвођача. Зид обложити полистиренским плочама, масе 30 кг/м ² дебљине 10 мм, а затим поставити и причврстити гипс картонске плоче. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2.	м2	67,42	x		=
2	Набавка материјала и облагање унутрашњих дилатационих зидова гипс картонским плочама ГKB дебљине 18 мм, са израдом металне потконструкције причвршћене за зид. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих профила, а по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2.	м2	33,71	x		=
УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ						

К МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ						
1	Набавка материјала и бојење са глетовањем зидова. Малтерисане зидове и плафоне глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по м2.	м2	485,71	x		=
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ						

Позиција	ЈМ	Количина				
10 Набавка и постављање термоизолационих плоча, URSA FOAM N-III-I, дебљине 18 цм, екструдирани полистирен (XPS), масе 30 кг/м³. Плоче од екструдираног полистирена поставити као термо и звучну изолацију плафона, по детаљима и упутству пројектанта. Поставља се на плочу изнад приземља Обрачун по м2.	м2	135,63	x		=	
11 Набавка и постављање на дилатационим зидовима термоизолационих плоча, URSA FOAM N-III-PZ-I, дебљине 7 цм, екструдирани полистирен (XPS), масе 30 кг/м³. Плоче од екструдираног полистирена поставити по пројекту, датим детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м2.	м2	25,43	x		=	
12 Набавка и уградња димњачких вратанаца од поцинкованог лима дебљине 1,0 мм. Обрачун по комаду.	ком.	4,00	x		=	
13 Набавка и уградња димњачких штуцни од поцинкованог лима дебљине 0,55 мм. Обрачун по комаду	ком.	4,00	x		=	
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ						

В БЕТОНСКИ РАДОВИ

1 Набавка материјала и израда армирано бетонских темеља и контра греда марке МБ 25. Темеље и контра греде армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разасрттог шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м3.	м3	15,76	x		=	
2 Набавка материјала и израда армирано бетонских темеља самаца марке МБ 25. Темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разасрттог шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м3.	м3	1,40	x		=	
3 Набавка материјала и израда темељних зидова изнад темељних трака набијеним бетоном марке МБ 25 у оплати. У цену улази и оплата. Обрачун по м3.	м3	16,29	x		=	
4 Набавка материјала и израда бетонског пода, дебљине 10 цм, марке МБ 20, набијеним бетоном, као и ојачања испод преградних зидова према детаљу из пројекта. Горњу површину испердашити и бетон неговати. Обрачун по м2.	м2	136,89	x		=	

Позиција	ЈМ	Количина				
----------	----	----------	--	--	--	--

Ј СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ						
1	Набавка материјала и облагање унутрашњих зидова између два стана водонепропусним гипс картонским плочама ГKB дебљине 15 мм, са израдом металне потконструкције причвршћене за зид. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих профила, а по пројекту и упутству произвођача. Зид обложити полистиренским плочама, масе 30 кг/м ² дебљине 10 мм, а затим поставити и причврстити гипс картонске плоче. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2.	м2	67,42	x		=
2	Набавка материјала и облагање унутрашњих дилатационих зидова гипс картонским плочама ГKB дебљине 18 мм, са израдом металне потконструкције причвршћене за зид. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих профила, а по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2.	м2	33,71	x		=
УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ						

К МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ						
1	Набавка материјала и бојење са глетовањем зидова. Малтерисане зидове и плафоне глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по м2.	м2	485,71	x		=
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ						

Позиција	ЈМ	Количина				
10 Набавка и постављање термоизолационих плоча, URSA FOAM N-III-I, дебљине 18 цм, екструдирани полистирен (XPS), масе 30 кг/м³. Плоче од екструдираног полистирена поставити као термо и звучну изолацију плафона, по детаљима и упутству пројектанта.Поставља се на плочу изнад приземља Обрачун по м2.	м2	135,63	x		=	
11 Набавка и постављање на дилатационим зидовима термоизолационих плоча,URSA FOAM N-III-PZ-I, дебљине 7 цм, екструдирани полистирен (ХПС), масе 30 кг/м³. Плоче од екструдираног полистирена поставити по пројекту, датим детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м2.	м2	25,43	x		=	
12 Набавка и уградња димњачких вратанаца од поцинкованог лима дебљине 1,0 мм. Обрачун по комаду.	ком.	4,00	x		=	
13 Набавка и уградња димњачких штуцни од поцинкованог лима дебљине 0,55 мм. Обрачун по комаду	ком.	4,00	x		=	
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ						

В БЕТОНСКИ РАДОВИ

1 Набавка материјала и израда армирано бетонских темеља и контра греда марке МБ 25. Темеље и контра греде армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разасрттог шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м3.	м3	15,76	x		=	
2 Набавка материјала и израда армирано бетонских темеља самаца марке МБ 25. Темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разасрттог шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м3.	м3	1,40	x		=	
3 Набавка материјала и израда темељних зидова изнад темељних трака набијеним бетоном марке МБ 25 у оплати. У цену улази и оплата. Обрачун по м3.	м3	16,29	x		=	
4 Набавка материјала и израда бетонског пода, дебљине 10 цм, марке МБ 20, набијеним бетоном, као и ојачања испод преградних зидова према детаљу из пројекта. Горњу површину испердашити и бетон неговати. Обрачун по м2.	м2	136,89	x		=	

Позиција	ЈМ	Количина				
----------	----	----------	--	--	--	--

Ј СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ						
1	Набавка материјала и облагање унутрашњих зидова између два стана водонепропусним гипс картонским плочама ГKB дебљине 15 мм, са израдом металне потконструкције причвршћене за зид. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих профила, а по пројекту и упутству произвођача. Зид обложити полистиренским плочама, масе 30 кг/м ² дебљине 10 мм, а затим поставити и причврстити гипс картонске плоче. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2.	м2	67,42	x		=
2	Набавка материјала и облагање унутрашњих дилатационих зидова гипс картонским плочама ГKB дебљине 18 мм, са израдом металне потконструкције причвршћене за зид. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих профила, а по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2.	м2	33,71	x		=
УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ						

К МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ						
1	Набавка материјала и бојење са глетовањем зидова. Малтерисане зидове и плафоне глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнirati и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по м2.	м2	485,71	x		=
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ						

Позиција	ЈМ	Количина			
----------	----	----------	--	--	--

Ј СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ						
1	Набавка материјала и облагање унутрашњих зидова између два стана водонепропусним гипс картонским плочама ГKB дебљине 15 мм, са израдом металне потконструкције причвршћене за зид. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих профила, а по пројекту и упутству произвођача. Зид обложити полистиренским плочама, масе 30 кг/м ² дебљине 10 мм, а затим поставити и причврстити гипс картонске плоче. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2.	м2	30,68	x	=	
УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ						

К МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ						
1	Набавка материјала и бојење са глетовањем зидова. Малтерисане зидове и плафоне глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по м2.	м2	247,55			
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ						