



ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99 д
МБ 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 7112

наш знак 856 ваш знак _____

Датум 12.03.2014.
11500 Обреновац

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације број ЈН Р-1/2014 **радови на одржавању Бањанског пута**, врши се у делу техничке спецификације.

Из наведеног разлога наручилац, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама и тачки 10. „Упутства понуђачима како да сачине понуду“, објављује **нову техничку спецификацију** коју понуђачи треба да преузму и на основу исте доставе понуду.



Члан Комисије

Симеун Перић
Симеун Перић

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
додатних радова на одржавању дела Бањанског пута

№	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Цена	Износ
1.	Разбијање постојећих улаза од бетона (орј. МБ20) дебљине око 15цм, у ширини од око 30-50цм у циљу, проширења саобраћајнице. Обрачун по м3 изведеног посла. У цену урачунат и транспорт материјала на депонију до 5км.	м3	34,00		
2.	Набавка бетонских цеви \varnothing 300мм од бетона МБ40 и постављање истих у канале на улазима у парцеле или на местима где није решено одводњавање. Цеви морају бити атестиране на темени притисак 25-30KN/м. У цену урачунат ископ, стабилизација подлоге са 15 цм ризле, насипање и набијање туцаника око цеви све до врха цеви. Спојеве обрадити по препоруци произвођача цеви. Дужина зацевљеног прелаза од 3-5м. Обрачун по м комплетних радова.	м	45,00		
3.	израда изравнавајућег слоја од чисте ризле као подлога за наношење асфалтног слоја. Ризла се наноси у ширини од 0,5-1,0 метара и ваља до потребне збијености. Ово изравнање ради се после скидања-уклањања слоја туцаника и асфалта крајњих ивица постојећег коловоза и дела урађеног туцаничног проширења и то скоро на целој дужини трасе обострано. Надзорни орган приликом утврђивања стања постојећег коловоза-снимања, даје потребу висину насипања, која је у просеку око 5цм. Обрачун по м3 набављене и уграђене ризле . (прилог тендера- технологија израде)	м3	250,00		

№	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Цена	Износ
4.	Комбиновано ручно- машинска (мали тротоарски финишер) израда асфалтног слоја дебљине 7цм од битуменизованог материјала типа БНС 22 . БНС се уграђује по опсеченим ивицама постојећег коловоза све до краја проширења истог, као и где су деформације коловоза веће од 5цм. Ширина асфалтне траке уз ивицу коловоза креће се од минималних 0,5-1,00м па до потребне по пројекту . Радови се изводе у свему према стандардима и техничким прописима за ову врсту радова, укључујући ту и припрему подлоге (чишћење, емулзија). Обрачун радова врши се по тони уграђене масе уз обавезу извођача да надзорном органу на градилишту преда отпремницу са одсечком баждарене ваге и насловљеним објектом. (прилог тендера-технологија израде)	т	800,00		
5.	Транспорт струганог асфалта са депоније асфалтне базе ЈП "Београд пут" на локацији Вилине воде у Београду до градилишта на Бањанском путу -Грабовац (предмет овог тендера). Обрачун по м3 F-со утоварен и транспортован материјал до градилишта.	м3	300,00		
6.	уградња струганог асфалта из претходне ставке у банке ширине 0,50-1,0м дебљине слоја око 10цм (око 60%количине) као и поправка бочних оштећених саобраћајница са туцаничним коловозом у току извођења радова на овој саобраћајници. Обрачун по м3 мерено у квадратури и дебљини уграђеног слоја (локални транспорт, разастирање, фино планирање и ваљање)	м3	300,00		
Укупно 1-6:					

ПОНУЂАЧ: