

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Наручилац | Јавно предузеће за изградњу Обреновца |
| Адреса | Вука Караџића 99 д |
| Место | Обреновац |
| Интернет страница | www.jpobrenovac.rs |
| Број одлуке | 2432/1 |
| Датум | 05.09.2019. године |

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање

Назив и ознака из општег речника набавки

Уговорена вредност извођења радова (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

| |
|--|
| Реконструкција и адаптација објекта Стара општина |
| Р-3/2019 |
| опште грађевински радови |
| Финансијски план – Д.1. План набавки – 1.3.14. |
| 45454000 радови на реконструкцији |
| 18.329.906,00 динара без ПДВ-а |
| Рок извођења радова |
| До 05.09.2019. године |
| До 05.10.2019. године |

МЕЊА се уговор за јавну набавку радова на реконструкцији и адаптацији објекта Старе општине, број 1008 од 09.04.2019. године, потписан са групом извођача „ЛМ КОМЕРЦ“ д.о.о. Обреновац, као водећим чланом групе и извођачима ГТР „IMES-

СООР“ д.о.о. Обреновац, ГП „ГРАДИТЕЉ НС“ д.о.о. Нови Сад, и „Премер Савковић“-Агенција и самостална радња за обављање геодетских послова-Лазаревац, тако што се рок за завршетак радова утврђен чланом 8. уговора продужава за 30 календарских дана, односно до 05.10.2019.године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 09.04.2019. године под бројем 1008 је закључен уговор са групом извођача „ЛМ КОМЕРЦ“ д.о.о. Обреновац, Војводе Мишића 190, као водећим чланом групе и извођачима: ГТР „IMES-СООР“ д.о.о. Обреновац Фрушкогорска 21, ГП „ГРАДИТЕЉ НС“ д.о.о. Нови Сад Руменачки пут 2, и „Премер Савковић“-Агенција и самостална радња за обављање геодетских послова-Дула Караклајића 35/1 Лазаревац за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Старе општине.

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши у року од 120 календарских дана од дана увођења у посао, односно до 05.09.2019.године.

Извођач се, сходно члану 8. став 4., а у вези са чланом 9. став 3. тачки 3. и 5. уговора, дана 03.09.2019.године под бројем 2334 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извођења радова за 30 календарских дана, због неповољних временских услова који су ометали извођење радова, што је детаљно навео у захтеву.

Надзорни орган је дао писмено образложење број 2421 од 04.09.2019.године у коме је дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока оправдан и предложио Наручиоцу да се рок извођења радова продужи до 05.10.2019. године.

Имајући претходно у виду, Наручилац се сагласио са предлогом за продужење рока извођења радова, те је донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 9. став 3. тачка 3. и 5. у коме се налази основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“

Члан 9.

„...рок за извршење уговорних обавеза може бити продужен...

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,

5. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца и Извођача.“



ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Мароџанин, дипл.маш.инж.