



# ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Каракића 99д  
МБ 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 4211

наш знак 351 ваш знак \_\_\_\_\_

Датум 07.02.2020.  
11500 Обреновац

## ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације

Дана 07.02.2020. године Наручилац, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама, врши измену конкурсне документације у отвореном поступку за јавну набавку радова на **редовном одржавању некатегорисаних путева-пресипање туцаником, шљаком, струганим асфалтот, каменом**, број Р-2/2020, која се односи на измену техничке спецификације и то позицију 4. "Местимично поправљање коловозне конструкције некатегор. пута (набавка, транспорт и уградња тампона од дробљеног каменог агрегата 0-63 мм; д=10-15 цм, Mc=40 МПа, ради ојачања коловозне конструкције по целој ширини коловоза. Обрачун радова по  $m^3$  уграђеног каменог агрегата" уместо  $2.600,00 m^3$  треба да стоји  **$1.600 m^3$**

У прилогу достављамо изменујену страну 42 од 43 обрасца 9. „Техничке спецификације“.

Комисија за јавну набавку

Горан Ђирић, дипл. инж. саобр.



**9. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ  
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА - ПРЕСИПАЊЕ ТУЦАНИКОМ, ШЉАКОМ  
СТРУГАНИМ АСФАЛТОМ И КАМЕНОМ**

Бр. поз.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Једин. цена	Укупно динара
1.	Местимично поправљање коловозне конструкције некатегор. пута(машински ископ оштећене коловозне конструкције), ради ојачања банкина, просечне дубине 20 цм и просечне ширине 60 цм, са утоваром и транспортом на депонију до 10 км. Обрачун радова по м <sup>3</sup> ископане и одвежене оштећене коловозне конструкције	м <sup>3</sup>	300,00		
2.	Местимично поправљање коловозне конструкције некатегор. пута (набавка, транспорт и уградња тампона од дробљеног каменог агрегата 0-63 мм; д=20 цм, Mc=20 МПа, на проширењима ради ојачања банкина). Обрачун радова по м <sup>3</sup> урађеног каменог агрегата.	м <sup>3</sup>	135,00		
3.	Местимично машинско изравњање постојеће коловозне конструкције. Обрачун радова по м <sup>2</sup> изравнате и уваљање коловозне конструкције .	м <sup>2</sup>	18.000,00		
4.	Местимично поправљање коловозне конструкције некатегор. пута (набавка, транспорт и уградња тампона од дробљеног каменог агрегата 0-63 мм; д=10-15 цм, Mc=40 МПа, ради ојачања коловозне конструкције по целој ширини коловоза. Обрачун радова по м <sup>3</sup> урађеног каменог агрегата.	м <sup>3</sup>	1.600,00		
5.	Машинско чишћење постојећих путних канала -одводних јаркова, у просеку 0,20 м <sup>3</sup> /м1 . Обрачун по м1 очишћених путних канала.	м1	2.000,00		
6.	Машински ископ профилисаних путних канала -одводних јаркова, у просеку 0,40 м <sup>3</sup> /м1 са утоваром и одвозом сувишног материјала на депонију до 10 км. Обрачун по м <sup>3</sup> ископаних путних канала.	м <sup>3</sup>	650,00		
7.	Набавка и уградња бетонских (армираних) цеви за израду цевастих пропуста(у свему према важећим прописима). Под уградњом цеви подразумева се ископ земље III категорије (машински 80% и ручно 20% ) са утоваром и одвозом на депонију до 10 км, набавка, транспорт и уградња тампона од шљунка д=15цм за полагање армираних бетонских цеви и израду шљунчаног клина након извршене монтаже.Обрачун по м' утрађених бетонских армираних цеви.				
7.1.	Ø 300 мм	м1	50,00		
7.2.	Ø 500 мм	м1	20,00		
8.	Израда уливне и изливне главе за цевасте пропусте од армираног бетона МБ 25 у двостраној оплати. Обрачун по м <sup>3</sup> угађеног бетона.	м <sup>3</sup>	1,20		